

**Lukkarin koulun kuntotutkimus**

142/10.03.02/2017

Teknlk 22.05.2019 § 59

Lukkarin koululla on kevään 2019 aikana tehty kuntotutkimusta rakenteista, sähkölaitteista, viemäreistä sekä käyttövesi- ja lämpöjohdoista.

Rakenteiden tutkijana on toiminut PBM Oy. Viemäreiden, käyttöveden ja lämpöjohtojen tutkijana on toiminut LVI- Kilpimaa Oy. Sähkölaitteiden tutkimus on toteutettu kunnan oman työnä.

Suurimpana haasteena on ilmennyt kellarillisen alueen osalta sokkelin halkaisuna käytetty Toja-eriste, jossa on mikrobianalyysin perusteella vahva viite vauriosta. Toja-levy on puukuitusementtilevyä, joka on valmistettu sementillä toisiinsa sidotuista puulastuista. Toja-eristeestä on osittain yhteys kellarin sisäilmaan. Rakenteiden epätiivetyksien kautta voi yhteyksiä olla myös ylempiin kerroksiin.

Rakennus on kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa, josta Toja-eristeen eliminoiminen on suurin yksittäinen haaste. Toimenpiteenä voi olla eristeen poistaminen purkamalla tai kuivattamalla paikalleen. Rakennus on rakennettu 1948-1950 välisenä aikana ja on suojeltu kohde.

Koulutoimi on selvittänyt väistötilojen tarvetta. Koulutoimen mukaan tarvitaan 5 opetustilaa olemassa olevien tilojen lisäksi. Yhteensä ala-aste tarvitsee 13 opetustilaa.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää seuraavaa:

- selvittää ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksiin pohjautuvan Lukkarinkoulun saneerauksen hinta-arvion.
- yhdessä koulutoimen kanssa selvitetään uuden koulun tilatarpeet ja sen hinta-arvio, selvityksessä huomioidaan FCG:n tekemä tilaselvitys.
- tekninen toimi pyytää tarjoukset tilapäisestä viisi luokkatilaa käsittävästä opetustilasta ajalle 2019 - 2022.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

---