

Kittilän kirkonkylän Pääskylänniemen tulvapenkereet

420/10.03.01/2020

Teknlk 28.01.2021 § 26

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Ramboll Finland Oy: n laatimat Kittilän kirkonkylän tulvasuojelun 2 vaiheen Pääskylänniemen tulvapenkereiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Tulvapenkereen suunnitelma käsittää Lanssitieltä alkavan, Pääskylänniemen kiertävän ja kantatielle päättyvän 900 m pitkän penkereen sekä pääpenkereen ja Lanssitien väliin tulevan noin 70 pitkän välipenkereen, joka estää tulvan pääsyn alueen lounaisosasta. (liite). Pengerkorkeus on suunniteltu tasoon 178,50 joka on saatu kerran sadassa vuodessa toistuva tulvan arvioidusta korkeudesta lisättynä 30 cm (aaltovara 30 cm), vertauksena vuoden 2005 tulvakorkeus Pääskylänniemen alueella oli 177,89. Suunnitelmien mukaan Lanssitietä korotetaan ylityskohdassa tasoon 178,11 kaikki muu osuus penkereestä on 178.50 tasossa. Mikäli tulevaisuudessa tulvan korkeus ylittää Lanssitien koron 178.11 niin Lanssitien leveyden osalta tehdään tulva-aikainen korotus. Nykyiselle laiturille/uimarannalle on suunniteltu penkereen yli menevät portaat.

Pengeralue on pääosin kunnan omistamilla maa-alueilla ja pieneltä osin Kittilän kirkonkylän jakokunnalta 22.12.2020 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella vuokratulla alueella (noin 0,09 ha). Kunta on ostanut Metsähallitukselta 12.1.2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla noin 0,6 ha:n suuruisen määräalan tulvapenkereen rakentamista varten.

Kustannusarvio on noin 965 t€ ja se riippuu myös siitä, kuinka paljon voidaan paikalla olevaa väliaikaista pengertä hyödyntää. Ely-keskus on alustavasti varautunut myöntämään valtionavustusta hankkeeseen.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä suunnitelmat ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi hakea Pääskylänniemen tulvasuojaukseen valtionosuutta ja laittaa hanke kilpailutukseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
